



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

APROB
ADMINISTRATOR
Maracine Alin Madalin

Vizat,
Director Tehnic
Neagoe Claudiu Stefan

CAIET DE SARCINI pentru atribuirea contractului de achizitie "Lucrari de grunduire, hidroizolare si inlocuire acoperis din policarbonat Piata Centrala sector B si C".

1. INTRODUCERE:

Avand in vedere faptul ca in Piata Centrala, in hala agroalimentara, sector B si sector C au aparut infiltratii, iar asupra acoperisului din acest sector s-au facut in ultimii 10 ani, doar lucrari de intretinere si mici reparatii, se impune executarea unor lucrari care sa duca la remedierea problemelor infiltratiilor aparute in urma ploilor.

In urma verificarilor efectuate in teren, de personal din cadrul Directiei Tehnice s-a constatat mai faptul ca policarbonatul de pe sectoarele sus mentionate este deteriorat de razele UV si este fisurat/spart in foarte multe locuri (fie de grindina, fie de dilatarile sau contractarile produse de-a lungul timpului, fapt ce impune inlocuirea placilor de policarbonat. Odata cu desfacerea celor vechi si inlocuirea cu placi noi de policarbonat apare necesitatea efectuarea unor lucrari de grunduire si hidroizolare a peretilor interiori ai jgheaburilor, peretii care intra direct in contact cu apa rezultata in urma fenomenelor meteo.

SCOPUL ACHIZITIEI

“Lucrari de grunduire, hidroizolare si inlocuire acoperis din policarbonat Piata Centrala sector B si C”.

2.CERINTELE IMPUSE VOR FI CONSIDERATE CA FIIND MINIMALE SI OBLIGATORII.

Sunt prezentate indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea cu caracteristici tehnice inferioare celor minime prevazute in caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

3.OBIECTUL ACHIZITIEI IL CONSTITUIE EXECUTAREA URMATOARELOR TIPURI DE LUCRARI :

- DEMONTARE si inlocuire placi policarbonat (demontat placi policarbonat vechi si montat placi policarbonat NOI, materiale, accesorii si manopera incluse.
La montarea placilor de policarbonat se vor folosi suruburi de fixare prevazute su saiba metalica cu ganitura .
INAINTE DE UTILIZAREA SURUBURILOR DE FIXARE A PLACILOR DE POLICARBONAT SE VA ADUCE O MONSTRA IN VEDEREA APROBARIII UTILIZARII MODELULUI, DIN PARTEA BENEFICIARULUI.
- Curatare si degresare cu diluant apoi Grunduire cu pensula, doua straturi, culoare gri deschis direct pe rugina, anticoroziv, a peretilor interiori a jgheaburilor, peretii afectati direct de contactul cu apa meteorica
- Efectuarea unei hidroizolari prin aplicare cu pensula in doua straturi, de hidroizolatie/membrana lichida flexibila
- etansarea imbinarilor placilor de policarbonat cu profile speciale (profil U, profil H – harpon
- peste fiecare imbinare realizata cu profile speciale, se va aplica o banda bituminoasa autoadeziva (tip Aluband) cu o latime de minim 15 cm
- unul dintre tronsoane este pe vazut cu 4 chepenguri de aerisire, procedura de hidroizolare si fixare fiind aceeasi ca la placile de policarbonat.

4. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor de reparatii.

5.INFORMATII PRIVIND LOCATIA

Lucrarile se vor realiza in Piata Centrala din Craiova, Str. Calea Bucuresti nr. 51. Avand in vedere faptul ca lucrarile trebuie efectuate in piata, executantul se obliga sa isi ia toate masurile ce se impun, in vederea evitarii tuturor accidentelor de munca, tinand cont de faptul ca lucrarile se realizeaza la inaltime, cat si evitarea tuturor altor accidente.

6.DATELE TEHNICE ESTIMATE

Total tronsoane ce sunt supuse lucrarilor de reparatie = 5 tronsoane

Lungime/ buc tronson = 53,75 ml

Total lungime tronsoane = 53,75ml x 5 buc = 268,75 ml

Dimensiuni pereti interiori ai jgheaburilor, peretii dinspre exteriorul halei, peretii care intra in contact direct cu apa (jgheaburi cu forma rectangulara tip U) = 30cm x 10cm x 10cm

Total numar tronsoane jgheaburi = 6 bucati

La capetele tronsoanelor se vor monta niste sorturi de etansare de capete (etansare intre policarbonat si peretele de isopan)

Lungimea unui jgheab = 53,75 ml

Total lungime jgheaburi = 53,75ml x 6 bucati = 322.50 ml

Caracteristici policarbonat:

UV

placi celulare cu doi pereti

OPAL (OPAL reprezinta un alb mat netransparent)

Grosime placa policarbonat 10 mm

Rezistenta la impact cu corp mic si dur

Permeabilitate la vapori apa

Dimensiuni placi policarbonat :

Latime x Lungime estimate de beneficiar

a) 2,12 ml x 3,5 ml

b) 2,13ml x 3,33 ml

c) 2,12 ml x 5, 17 ml

d) 2,13 ml x 3,30 ml

e) 2,13 ml x 3,45 ml

Inainte de punerea in opera executantul are obligatia de a face propriile masuratori !!!!!

7. INDEPLINIREA CONDITIILOR DE CALITATE

Se realizeaza prin respectarea standardelor de calitate solicitate de catre Beneficiar. Toate produsele utilizate trebuie sa fie omologate si sa aiba certificare de garantie si de calitate.

8.MASURILE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In perioada executarii lucrarilor de reparatii acoperis vor fi respectate de catre executant toate prevederile legale in domeniul protectiei muncii.

9. OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

INAINTE DE ELABORAREA OFERTEI TEHNICE SI FINANCIARE EXECUTANTUL ARE OBLIGATIA DE A EFECTUA VIZITA IN TEREN, IN VEDEREA IDENTIFICARII TUTUROR LUCRARILOR DE REPARATII CE TREBUIE EXECUTATE SI INTOCMIREA OFERTEI CORESPUNZATOR, NEFIIND ACCEPTATE ALTE RECLAMATII ULTERIOARE DIN PARTEA EXECUTANTULUI.

Ofertantii trebuie sa depuna obligatoriu:

Deviz Oferta pentru lucrarile realizate

Grafic de executie a lucrarilor

Oferta tehnica trebuie sa cuprinda:

Fisa tehnica materialele folosite si caracteristicile acestora

echipamentele utilizate (utilizare minim o nacela pentru executia lucrarilor)

personalul autorizat care v-a efectua lucrarile

10. TERMEN DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REPARATII

Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminat la termenul stabilit.

Termenul de executie al lucrarii este de maxim 45 zile.

11.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de minim 2 ani.

12.ALTE CERINTE OBLIGATORII:

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice si va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu aceste cerinte.

Termen de valabilitate al ofertei 60 zile.

Ofertantul este obligat sa respecte urmatoarele:

Oferta va include masurarea executantului a suprafetelor asupra carora se vor efectua lucrarile.

Lucrarea de reparatii acoperis va avea certificat de garantie si va respecta standardele in vigoare.

Reparatia se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor: receptia lucrarii de reparatii.

Executantul are obligatia de a se asigura ca standardele de mediu sunt respectate si serviciile executate sunt in conformitate cu normativele in vigoare.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, in scris, fizic sau prin intermediul electronic, la adresa de email mentionata in contract, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

La primirea unei astfel de notificari, executantul are obligatia de a remedia defectiunea in termen de maxim 72 ore de la data primirii notificarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

13.RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII

Receptia la terminarea lucrarilor de reparatii se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile de reparatii fata de prevederile caietului de sarcini privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum si constatările consemnate in cursul executiei de catre organele de control.

Intocmit,
ING. Nescu Bogdan

